

Ausheizbeginn für Baunit Estriche

Der Ausheizbeginn für Estriche darf erst nach der in den Produktdatenblättern für Baunit Estriche festgelegten Mindest erhärtungszeit erfolgen.

Nach den Festlegungen der ÖNORM B 2242-2 (Herstellung von Warmwasser-Fußbodenheizungen – Werkvertragsnorm), Punkt 5.3.3.6.1., sind bei der Ermittlung der Mindest erhärtungszeit Tage mit einer mittleren Raumtemperatur von mindestens +15 °C voll und Tage mit einer mittleren Raumtemperatur zwischen +5 °C und +15 °C mit 0,7 Tagen in Rechnung zu stellen. Tage mit einer mittleren Raumtemperatur unter +5 °C gehen nicht in die Berechnung ein.

Wietersdorfer & Peggauer
Zementwerke GmbH



DI Robert Schmied

Stand Oktober 2010

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

9020 Klagenfurt
Ferdinand Jergitsch-Str. 15
Tel. (0463) 56 6 76-0
Fax (0463) 56 6 76-8066 Verkauf
Fax (0463) 56 6 76-8026 Verwaltung
E-mail: klagenfurt@wup.baumit.com

Werk Wietersdorf
9373 Klein St. Paul
Tel. (04264) 31 31-0
Fax (04264) 31 31-1269 Versand
Fax (04264) 31 31-1204 Werksleitung
E-mail: wietersdorf@wup.baumit.com

Werk 8120 Peggau
Alois-Kem-Straße 1
Tel. (03127) 201-0
Fax (03127) 201-2341 Versand
Fax (03127) 201-2204 Werksleitung
E-mail: peggau@wup.baumit.com

Werk 8700 Leoben
Einöd mayergasse 2
Tel. (03842) 24 3 15-0
Fax (03842) 24 3 15-26
E-mail: leoben@wup.baumit.com